

PRZEDMIAR ROBÓT SKO-01-001CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kotłówBudowa: Założenie instalacji sanitarnych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w
Trąbczynie
Rodzaj robót: Sanitarne
Lokalizacja: Trąbczyn 53 62-410 Zagórów
Inwestor:

PRZEDMIAR SKO-01-001

Strona 1

19-06-2017

SYKAL-002046

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Roboty instalacyjne		
1	10	WKNR W215-04-18-07-00	Grzejnik 600/400	szt	2,000
1	30	WKNR W215-04-18-07-02	Grzejnik 600/800	szt	1,000
1	40	WKNR W215-04-18-07-03	Grzejnik 600/1000	szt	1,000
1	50	WKNR W215-04-18-07-04	Grzejnik 600/1200	szt	1,000
1	60	WKNR W215-04-18-07-05	Grzejnik 600/1400	szt	1,000
1	70	WKNR W215-04-18-08-01	Grzejnik 600/2000	szt	8,000
1	80	WKNR W215-04-12-01-10	Zawór grzejnikowy termostat RTD-N ø 10 z głowicą RTD-3100	szt	14,000
1	90	WKNR W215-04-05-03-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych ø 15	metr	60,000
1	100	WKNR W215-04-05-04-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych ø 18	metr	60,000
1	110	WKNR W215-04-05-05-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych ø 22	metr	60,000
1	120	WKNR W215-04-05-06-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych ø 28	metr	30,000
1	130	WKNR W215-04-36-01-00	Próba instalacji c.o. na gorąco z regulacją	szt	1,000
1	140	WKNR W215-05-09-01-00	Naczynie zbiorcze systemu otwartego typ A-1 40 dm ³	szt	1,000
1	150	WKNR W215-05-03-04-10	Analogia - Kocioł CO stalowy wodny o mocy 38 kW z podajnikiem	szt	1,000
1	160	000-00-00-00-00	Wycena własna - Montaż pompy obiegowej	szt	1,000
1	170	KNR 215-01-21-02-00	Bojler do podgrzewania wody 200 dm ³	kompl	1,000
1	180	KNR 215-01-15-01-00	Bateria umywalkowa ścienna M1306 ø 15	szt	3,000
1	200	WKNR W215-04-04-01-10	Analogia - rura wielowarstwowa 16 z ociepleniem	metr	60,000
1	210	WKNR W215-04-04-01-10	Analogia - rura wielowarstwowa 22 z ociepleniem	metr	40,000
1	220	000-00-00-00-00	Wycena własna - montaż elektrofiltra ST-360	szt	1,000
1	230	KNNR N003-07-02-05-00	Analogia - Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi p.poż EI30	m ²	1,800

Ochotnicza Straż Pożarna w Trąbczynie
Trąbczyn 53, 62-410 Zagórów
pow. Słupecki
woj. Wielkopolskie
NIP: 667 162 74 62**PREZES**
OSP TRĄBCZYN
Michał Bączkiewicz